



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ณ บ้านสามไกร

หมู่ที่ ๑ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ณ บ้านสามไกร หมู่ที่ ๑ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๙๔,๙๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านสามไกร หมู่ที่ ๑ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมวลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.hongcharern.go.th/> หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๙-๖๑๓๑๕๙ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายนิยม สังข์เอียด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ณ บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,983,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ณ บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.หงษ์เจริญ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 1,983,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 1,983,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสาวรัตน จามิกรณ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
 2. นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น กรรมการ
 3. นายสมหมาย สุชีพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน (แบบตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 7 แผ่น

แบบเลขที่ สด.ศพด.1 แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1)	1,958,700.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
	ถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	22,470.00	
	งานทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)		
3	ป้ายโครงการ		
	ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,984,170.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)	1,983,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
ขนาดหรือเนื้อที่		216.00	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ		9,185.97	บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ที่ 332/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ)

(นางสุวิรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย สุชีพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร (แบบตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น แบบเลขที่ สถ.ศพด.1
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 - 27
 ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,540,838.55	1.2712	1,958,713.96	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
เงินไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,958,713.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอท่างประมาณ)			1,958,700.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 216.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 9,068.12 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ที่ 332/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย สุชีพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สก.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สก.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	7.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	875.00	875.00	
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 6.00 เมตร	22.00	ตัน	1,380.00	30,360.00	700.00	15,400.00	45,760.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 เมตร	22.00	ตัน	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	
2	งานโครงสร้าง								
	ทรายถม	111.00	ลบ.ม.	280.37	31,121.07	99.00	10,989.00	42,110.07	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	49.00	ลบ.ม.	2,017.76	98,870.24	391.00	19,159.00	118,029.24	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.00	ลบ.ม.	1,607.00	3,214.00	398.00	796.00	4,010.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	606.98	606.98	91.00	91.00	697.98	
	เหล็ก DB 16 มม.	12.00	เส้น	303.92	3,647.04	52.07	624.84	4,271.88	
	เหล็ก RB 12 มม.	173.00	เส้น	170.49	29,494.77	29.30	5,068.90	34,563.67	
	เหล็ก RB 9 มม.	5.00	เส้น	90.03	450.15	20.45	102.25	552.40	
	เหล็ก RB 6 มม.	411.00	เส้น	39.41	16,197.51	9.10	3,740.10	19,937.61	
	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	42.06	3,364.80	-	-	3,364.80	
	ไม้แบบ + เคร่า	222.00	ลบ.ฟ.	417.00	92,574.00	133.00	29,526.00	122,100.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มม.	655.00	แผ่น	61.00	39,955.00	-	-	39,955.00	
	ครอบสันโค้งลอนคู่สีแดง	50.00	แผ่น	79.00	3,950.00	-	-	3,950.00	
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกไป				353,805.56		94,272.09	448,077.65	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สก.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (แบบดอกเสี้ยว)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สก.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกมา				353,805.56		94,272.09	448,077.65	
	ครอบโค้งมะเขือค้อนคู่สีแดง	130.00	แผ่น	79.00	10,270.00	-	-	10,270.00	
	ครอบโค้งสามทางลอนคู่สีแดง	4.00	แผ่น	79.00	316.00	-	-	316.00	
	ครอบโค้งปิดปลายสีแดง	8.00	แผ่น	87.00	696.00	-	-	696.00	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	50.00	ท่อน	620.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	53.00	ท่อน	495.00	26,235.00	-	-	26,235.00	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	83.00	ท่อน	443.93	36,846.19	-	-	36,846.19	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 8 นิ้ว	86.00	เมตร	85.00	7,310.00	36.50	3,139.00	10,449.00	
	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 6 นิ้ว	86.00	เมตร	62.00	5,332.00	36.50	3,139.00	8,471.00	
	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	25.00	3,600.00	6.00	864.00	4,464.00	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	4,501.50	กก.	-	-	12.00	54,018.00	54,018.00	
	ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา	244.00	ตร.ม.	-	-	50.00	12,200.00	12,200.00	
4	งานผิวพื้น								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"	120.00	ตร.ม.	340.00	40,800.00	158.00	18,960.00	59,760.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8" x 8"	24.00	ตร.ม.	309.00	7,416.00	158.00	3,792.00	11,208.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกไป				529,526.75		190,384.09	719,910.84	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดชุมพร (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกมา				529,526.75		190,384.09	719,910.84	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.00	ตร.ม.	340.00	24,480.00	158.00	11,376.00	35,856.00	
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	122.00	12,078.00	40.00	3,960.00	16,038.00	
	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	326.00	82,152.00	89.00	22,428.00	104,580.00	
6	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	74.00	26,270.00	82.00	29,110.00	55,380.00	
	ผนังห้องน้ำผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	79.00	ตร.ม.	277.00	21,883.00	166.00	13,114.00	34,997.00	
	ผนังเสาผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	37.00	ตร.ม.	277.00	10,249.00	166.00	6,142.00	16,391.00	
	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	74.00	2,664.00	113.00	4,068.00	6,732.00	
	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	131.00	เมตร	121.00	15,851.00	44.00	5,764.00	21,615.00	
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 4 นิ้ว หนา 9 มม.	63.00	เมตร	90.00	5,670.00	40.00	2,520.00	8,190.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	120.00	ตร.ม.	316.00	37,920.00	-	-	37,920.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.00	ตร.ม.	347.00	14,574.00	-	-	14,574.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี								
	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว ลมมุ่ม ดีซิด โครงโครง	86.00	ตร.ม.	514.00	44,204.00	-	-	44,204.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3 นิ้ว ระยะห่าง 0.50 เมตร								
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกไป				827,521.75		288,866.09	1,116,387.84	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกมา				827,521.75		288,866.09	1,116,387.84	
7	ไม้บัวมอบผ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 2 นิ้ว	256.00	เมตร	23.00	5,888.00	40.00	10,240.00	16,128.00	
	งานสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	49.00	27,097.00	30.00	16,590.00	43,687.00	
	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	325.83	ตร.ม.	42.00	13,684.86	35.00	11,404.05	25,088.91	
	ทาสีน้ำมันทั่วไป	15.00	ตร.ม.	63.00	945.00	38.00	570.00	1,515.00	
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	ป.1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	ป.2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ป.3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ป.4 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	น.1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	น.2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	น.3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	7.00	ชุด	5,600.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
	น.4 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	เหล็กดัด น.1 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เหล็กดัด น.2 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เหล็กดัด น.3 พร้อมติดตั้ง	7.00	ชุด	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	มุ้งลวด น.1 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกไป				1,007,036.61		327,670.14	1,334,706.75	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สธ.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกมา				1,007,036.61		327,670.14	1,334,706.75	
	มุ้งลวด น.2 พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	มุ้งลวด น.3 พร้อมติดตั้ง	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมชักโครกแบบมีหมอน้ำนั่งราบบพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	450.00	1,800.00	39,800.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	450.00	900.00	2,500.00	
	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	กระจกเงา	2.00	ชุด	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00	
	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	18.00	ชุด	790.00	14,220.00	150.00	2,700.00	16,920.00	
	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	20.00	ชุด	590.00	11,800.00	115.00	2,300.00	14,100.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิด 4 ช่อง ชนิดกันดูด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	150.00	300.00	9,300.00	
	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	52.00	988.00	90.00	1,710.00	2,698.00	
	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง (สามขา มีสายดิน)	7.00	ชุด	140.00	980.00	90.00	630.00	1,610.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกไป				1,106,944.61		339,345.14	1,446,289.75	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สธ.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต้นทุน ยอดยกมา				1,106,944.61		339,345.14	1,446,289.75	
11	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	บ่อบำบัด คสล.	8.00	บ่อ	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40.00	เมตร	251.22	10,048.80	-	-	10,048.80	
	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12	งานอื่น								
	ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	เมตร	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมติดตั้ง)	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	รวมเป็นเงินต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน				1,201,493.41		339,345.14	1,540,838.55	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี (แบบตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ สด.ศพด.1
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 - 27
 ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	6,000.00	1.0700	6,420.00	
	จำนวน 2 ชุด				
2	งานทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	15,000.00	1.0700	16,050.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			22,470.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอบ้างประมาณ)			22,470.00	
	(ตัวอักษร) (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ที่ 332/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย สุชีพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.1) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (แบบตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บ้านสามไกร หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สอ.ศพด.1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 1 - 27

ประมาณเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	งานอื่นๆ งานทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมเป็นเงินต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน				21,000.00		-	21,000.00	